



REAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.874.349/0001-31

PROPOSTA COMERCIAL – READEQUADA



Processo: Dispensa de Licitação Nº 004/2024-DLE
Razão Social: REAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº: 12.874.349/0001-31
Endereço: Rua Joaquim Domingos Neto, Nº 554, Centro – Horizonte/CE, CEP: 62880-168
Representante Legal: Ademar Marinho de Andrade Júnior
Cargo: Proprietário
E-mail: reallocacoes924@gmail.com
Telefone: (85) 93411-8010
Banco: ITAÚ Agência Nº: 3827 Conta Corrente Nº: 98244-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO.	SERVIÇO	1	R\$ 91.200,00	R\$ 91.200,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 91.200,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 91.200,00 (NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS

Declaramos, ainda, que:

- Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a prestação de serviços referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- Que está ciente e concorda com as condições do edital da DISPENSA de licitação e seus anexos;
- Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (§12 do art. 63 da NLL).

Horizonte, 30 de outubro de 2024.

ADEMAR MARINHO
DE ANDRADE
JUNIOR:924769613
53
Assinado de forma digital
por ADEMAR MARINHO
DE ANDRADE
JUNIOR:92476961353
Dados: 2024.10.30
16:13:47 -03'00'

RAQUEL
FERNANDES
NOGUEIRA:037774
29376
Assinado de forma digital
por RAQUEL FERNANDES
NOGUEIRA:03777429376
Dados: 2024.10.30 16:13:57
-03'00'



Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email:reallocacoes924@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024
FONTE:	VERSÃO
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
Composições	PRÓPRIA
Preços	0,00%

Comissão de Licitação
865
PR: 24,68%
C.M.P.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 2.966,81	R\$ 3.699,02	R\$ 3.699,02
2 FACHADA							
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	11,52	R\$ 5,22	R\$ 6,51	R\$ 75,00
2.1.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	R\$ 70,33	R\$ 87,69	R\$ 1.753,80
2.1.3	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	292,00	R\$ 6,24	R\$ 7,78	R\$ 2.271,70
2.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,16	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 31,60
2.2 REVESTIMENTO							
2.2.1	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,54	R\$ 241,17	R\$ 300,69	R\$ 463,00
2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.3.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	2,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 306,60
2.3.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	20,00	R\$ 6,14	R\$ 7,66	R\$ 153,20
2.4 PINTURA							
2.4.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	11,52	R\$ 26,94	R\$ 33,59	R\$ 386,90
2.4.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,52	R\$ 11,86	R\$ 14,79	R\$ 170,30
2.4.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	205,46	R\$ 12,64	R\$ 15,76	R\$ 3.238,00
2.5 COBERTA							
2.5.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	11,52	R\$ 76,75	R\$ 95,69	R\$ 1.102,30
2.5.2	C2447	TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27%	M2	11,52	R\$ 13,96	R\$ 17,41	R\$ 200,50
2.5.3	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	2,88	R\$ 24,22	R\$ 30,20	R\$ 86,90
3 RECEPÇÃO PRINCIPAL							
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,28	R\$ 46,15	R\$ 57,54	R\$ 16,10
3.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,47	R\$ 10,44	R\$ 13,02	R\$ 45,10
3.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,28	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 7,60
3.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	6,63	R\$ 10,44	R\$ 13,02	R\$ 86,30
3.1.5	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,98	R\$ 70,33	R\$ 87,69	R\$ 699,70
3.2 ESQUADRIA							
3.2.1	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	1,00	R\$ 3.233,22	R\$ 4.031,18	R\$ 4.031,18
3.2.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 124,75	R\$ 155,54	R\$ 155,54
3.3 PINTURA							
3.3.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	15,64	R\$ 26,95	R\$ 33,60	R\$ 525,50
3.3.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,64	R\$ 11,86	R\$ 14,79	R\$ 231,30
3.3.3	A0025	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M²	37,53	R\$ 23,55	R\$ 29,36	R\$ 1.101,80
3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.4.1	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	21,00	R\$ 8,33	R\$ 10,39	R\$ 218,10
3.4.2	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 23,60	R\$ 29,42	R\$ 29,42
3.4.3	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	2,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 306,60
4 PLENÁRIO							
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	11,87	R\$ 70,33	R\$ 87,69	R\$ 1.040,80
4.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,38	R\$ 10,44	R\$ 13,02	R\$ 135,50
4.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,83	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 22,60
4.1.4	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,83	R\$ 46,15	R\$ 57,54	R\$ 47,70
4.2 PINTURA							
4.2.1	A0025	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M²	118,68	R\$ 23,55	R\$ 29,36	R\$ 3.484,40
4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							

Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte - CE
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 99678-0313
 Email: reallocacoes924@gmail.com

Comissão de Licitação
C.M.P.

Handwritten signatures: Dneif, Paulo, Natalia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA : 28/10/2024	
FONTE	VERSÃO
SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
Comprovação Progresso	PRÓPRIA
1.44%	47.40%
85.00%	0.00%
24.68%	0.00%
MES	C.M.P.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
4.3.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	20,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 3.066,20
4.3.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 339,48	R\$ 423,26	R\$ 423,26
4.3.3	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	R\$ 23,60	R\$ 29,42	R\$ 29,42
4.3.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	24,00	R\$ 19,31	R\$ 24,08	R\$ 577,92
4.3.5	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	24,00	R\$ 20,65	R\$ 25,75	R\$ 618,00
4.3.6	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 15,34	R\$ 19,13	R\$ 114,78
4.3.7	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 9,94	R\$ 12,39	R\$ 74,34
5	BANHEIRO PLENÁRIO						R\$ 10.739,80
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.402,30
5.1.1	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	3,23	R\$ 46,15	R\$ 57,54	R\$ 185,80
5.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	18,43	R\$ 10,44	R\$ 13,02	R\$ 239,90
5.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,23	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 88,10
5.1.4	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,00	R\$ 7,58	R\$ 9,45	R\$ 113,40
5.1.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	5,39	R\$ 15,66	R\$ 19,52	R\$ 105,20
	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00	R\$ 20,61	R\$ 25,70	R\$ 25,70
	M01031	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE	M²	0,60	R\$ 11,08	R\$ 13,81	R\$ 8,20
5.1.8	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	9,77	R\$ 52,19	R\$ 65,07	R\$ 635,70
5.2	REVESTIMENTOS						R\$ 4.244,00
5.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	5,19	R\$ 70,33	R\$ 87,69	R\$ 455,10
5.2.2	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	12,13	R\$ 6,24	R\$ 7,78	R\$ 94,30
5.2.3	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	9,63	R\$ 13,21	R\$ 16,47	R\$ 158,60
5.2.4	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	8,10	R\$ 32,15	R\$ 40,08	R\$ 324,60
5.2.5	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	12,00	R\$ 7,68	R\$ 9,58	R\$ 114,90
5.2.6	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	9,65	R\$ 88,34	R\$ 110,14	R\$ 1.062,80
5.2.7	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	14,81	R\$ 93,45	R\$ 116,51	R\$ 1.725,50
5.2.8	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	24,46	R\$ 10,10	R\$ 12,59	R\$ 307,90
5.3	LOUÇAS, SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS						R\$ 2.770,40
5.3.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	R\$ 414,16	R\$ 516,37	R\$ 1.032,70
5.3.2	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	0,80	R\$ 375,53	R\$ 468,21	R\$ 374,50
5.3.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 99,88	R\$ 124,53	R\$ 124,50
5.3.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 8,44	R\$ 10,52	R\$ 10,50
5.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 36,75	R\$ 45,82	R\$ 137,40
5.3.6	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00	R\$ 130,81	R\$ 163,09	R\$ 489,20
5.3.7	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00	R\$ 8,38	R\$ 10,45	R\$ 31,30
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	1,00	R\$ 43,04	R\$ 53,66	R\$ 53,60
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,28	R\$ 323,57	R\$ 403,43	R\$ 516,30
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA						R\$ 613,20
5.4.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	4,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 613,20
5.5	PINTURA						R\$ 1.079,60
5.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08	R\$ 21,08	R\$ 26,28	R\$ 264,90
5.5.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,84	R\$ 11,86	R\$ 14,79	R\$ 56,70
5.5.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2	3,84	R\$ 26,95	R\$ 33,60	R\$ 129,00
5.5.4	A0025	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M²	21,42	R\$ 23,55	R\$ 29,36	R\$ 628,80
5.6	ESQUADRIAS						R\$ 630,20
5.6.1	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 124,75	R\$ 155,54	R\$ 311,00
5.6.2	C3541	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	1,00	R\$ 255,96	R\$ 319,13	R\$ 319,10
6	CIRCULAÇÃO 1 ANDAS						R\$ 12.763,90
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.149,60
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2,40	R\$ 10,44	R\$ 13,02	R\$ 31,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA: 28/10/2024		BDI: 24,88%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	G.M.P.
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
6.1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	43,50	R\$ 14,61	R\$ 18,22	RS 792,5
6.1.3	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	3,84	R\$ 46,15	R\$ 57,54	RS 220,9
6.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,84	R\$ 21,90	R\$ 27,30	RS 104,8
6.2	REVESTIMENTO						RS 7.273,7
6.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,70	R\$ 70,33	R\$ 87,69	RS 762,9
6.2.2	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	43,50	R\$ 13,21	R\$ 16,47	RS 716,4
6.2.3	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	46,65	R\$ 88,34	R\$ 110,14	RS 5.138,0
6.2.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	46,65	R\$ 10,10	R\$ 12,59	RS 587,3
6.2.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,90	R\$ 61,53	R\$ 76,72	RS 69,0
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						RS 459,9
6.3.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	3,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	RS 459,9
6.4	PINTURA						RS 3.880,6
6.4.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	43,50	R\$ 26,95	R\$ 33,60	RS 1.461,6
6.4.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	43,50	R\$ 11,86	R\$ 14,79	RS 643,3
3	A0025	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M²	60,48	R\$ 23,55	R\$ 29,36	RS 1.775,6
7	BANHEIRO 1 ANDAS						RS 9.538,5
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						RS 1.563,9
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	8,88	R\$ 10,44	R\$ 13,02	RS 115,6
7.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,68	R\$ 21,90	R\$ 27,30	RS 45,8
7.1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	13,36	R\$ 52,19	R\$ 65,07	RS 869,3
7.1.4	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	8,00	R\$ 7,58	R\$ 9,45	RS 75,6
7.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	5,39	R\$ 20,61	R\$ 25,70	RS 138,5
7.1.6	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	5,39	R\$ 46,15	R\$ 57,54	RS 310,1
7.1.7	M01031	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE	M²	0,64	R\$ 11,08	R\$ 13,81	RS 8,8
7.2	REVESTIMENTOS						RS 3.055,9
7.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	2,65	R\$ 70,33	R\$ 87,69	RS 232,3
7.2.2	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	9,45	R\$ 13,21	R\$ 16,47	RS 155,6
7.2.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	9,68	R\$ 32,15	R\$ 40,08	RS 387,9
7.2.4	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	8,00	R\$ 7,68	R\$ 9,58	RS 76,6
7.2.5	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	7,77	R\$ 88,34	R\$ 110,14	RS 855,7
7.2.6	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	9,68	R\$ 93,45	R\$ 116,51	RS 1.127,8
7.2.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,45	R\$ 10,10	R\$ 12,59	RS 219,7
7.3	LOUÇAS, SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS						RS 2.899,0
7.3.1	C0348	BÁCIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	R\$ 414,16	R\$ 516,37	RS 1.032,7
7.3.2	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	0,96	R\$ 375,53	R\$ 468,21	RS 449,4
7.3.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 99,88	R\$ 124,53	RS 124,5
7.3.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 8,44	R\$ 10,52	RS 10,5
7.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 36,75	R\$ 45,82	RS 137,4
7.3.6	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00	R\$ 130,81	R\$ 163,09	RS 489,2
7.3.7	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00	R\$ 8,38	R\$ 10,45	RS 31,3
7.3.8	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	2,00	R\$ 43,04	R\$ 53,66	RS 107,3
7.3.9	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,28	R\$ 323,57	R\$ 403,43	RS 516,3
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						RS 766,5
7.4.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	5,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	RS 766,5
7.5	PINTURA						RS 941,9
7.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	R\$ 21,08	R\$ 26,28	RS 176,6
7.5.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2,82	R\$ 26,95	R\$ 33,60	RS 94,7
7.5.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,82	R\$ 11,86	R\$ 14,79	RS 41,7



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email:realocacoes924@gmail.com

Município

Instalação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comissão de
867
CNP
05/2024



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA: 25/09/2024
VERSÃO: 028 - COM DESONERACÃO
SINAPI: 2024/08 COM DESONERACÃO
Composições Preliminares: PROPRIAS
BDI: 24,68%
HORA: 84,44%
MES: 47,48%
85,06%
47,67%
0,00%
0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
7.5.4	A0025	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M²	21,42	R\$ 23,55	R\$ 29,36	R\$ 628,8
7.6		ESQUADRIAS					R\$ 311,0
7.6.1	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 124,75	R\$ 155,54	R\$ 311,0
8		COPA / COZINHA					R\$ 3.800,8
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 194,7
8.1.1	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	5,00	R\$ 7,58	R\$ 9,45	R\$ 47,2
8.1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	5,35	R\$ 14,61	R\$ 18,22	R\$ 97,4
8.1.3	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,59	R\$ 46,15	R\$ 57,54	R\$ 33,9
8.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,59	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 16,1
8.2		REVESTIMENTOS					R\$ 896,2
8.2.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,35	R\$ 13,21	R\$ 16,47	R\$ 88,1
8.2.2	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	5,35	R\$ 88,34	R\$ 110,14	R\$ 589,2
8.2.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	5,35	R\$ 10,10	R\$ 12,59	R\$ 67,3
8.2.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,60	R\$ 61,53	R\$ 76,72	R\$ 122,7
8.2.5	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	3,00	R\$ 7,68	R\$ 9,58	R\$ 28,7
8.3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 440,4
8.3.1	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	R\$ 253,03	R\$ 315,48	R\$ 315,4
8.3.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	R\$ 83,37	R\$ 103,95	R\$ 103,9
8.3.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 8,44	R\$ 10,52	R\$ 10,5
8.3.4	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 8,38	R\$ 10,45	R\$ 10,4
8.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.751,6
8.4.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	2,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 306,6
8.4.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	6,00	R\$ 12,73	R\$ 15,87	R\$ 95,2
8.4.3	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	R\$ 23,60	R\$ 29,42	R\$ 29,4
8.4.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	16,00	R\$ 19,31	R\$ 24,08	R\$ 385,2
8.4.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	90,00	R\$ 8,33	R\$ 10,39	R\$ 935,1
8.5		PINTURA					R\$ 517,7
8.5.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,70	R\$ 11,86	R\$ 14,79	R\$ 158,2
8.5.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,70	R\$ 26,95	R\$ 33,60	R\$ 359,5
9		SALA PRESIDÊNCIA					R\$ 7.114,4
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 726,9
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	11,28	R\$ 10,44	R\$ 13,02	R\$ 146,8
9.1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	22,06	R\$ 14,61	R\$ 18,22	R\$ 401,9
9.1.3	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	2,10	R\$ 46,15	R\$ 57,54	R\$ 120,8
9.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,10	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 57,3
9.2		REVESTIMENTOS					R\$ 3.799,2
9.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,52	R\$ 70,33	R\$ 87,69	R\$ 659,4
9.2.2	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	22,06	R\$ 13,21	R\$ 16,47	R\$ 363,3
9.2.3	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	22,06	R\$ 88,34	R\$ 110,14	R\$ 2.429,6
9.2.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	22,06	R\$ 10,10	R\$ 12,59	R\$ 277,7
9.2.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,90	R\$ 61,53	R\$ 76,72	R\$ 69,0
9.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 618,3
9.3.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	2,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 306,6
9.3.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	30,00	R\$ 8,33	R\$ 10,39	R\$ 311,7
9.4		PINTURA					R\$ 1.969,9
9.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	R\$ 21,08	R\$ 26,28	R\$ 88,3
9.4.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	22,06	R\$ 11,86	R\$ 14,79	R\$ 326,2
9.4.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	22,06	R\$ 26,95	R\$ 33,60	R\$ 741,2

Notado
Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA: 28/10/2024	
FONTES:	VERSÃO:
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
Compras.gov.br	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
9.4.4	A0025	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M²	27,73	R\$ 23,55	R\$ 29,36	R\$ 814,1
10		SALA DIR. FINANCEIRO					R\$ 3.533,8
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 275,6
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,70	R\$ 10,44	R\$ 13,02	R\$ 48,1
10.1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	9,41	R\$ 14,61	R\$ 18,22	R\$ 171,4
10.1.3	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,66	R\$ 46,15	R\$ 57,54	R\$ 37,9
10.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,66	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 18,0
10.2		REVESTIMENTO					R\$ 2.027,8
10.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,40	R\$ 70,33	R\$ 87,69	R\$ 648,9
10.2.2	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	9,41	R\$ 13,21	R\$ 16,47	R\$ 154,9
10.2.3	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	9,41	R\$ 88,34	R\$ 110,14	R\$ 1.036,4
10.2.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	9,41	R\$ 10,10	R\$ 12,59	R\$ 118,4
10.2.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,90	R\$ 81,53	R\$ 76,72	R\$ 69,0
10.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 153,3
10.3.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	1,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 153,3
10.4		PINTURA					R\$ 1.077,1
10.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	R\$ 21,08	R\$ 26,28	R\$ 88,3
10.4.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	9,41	R\$ 26,95	R\$ 33,60	R\$ 316,1
10.4.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	9,41	R\$ 11,86	R\$ 14,79	R\$ 139,1
10.4.4	A0025	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M²	18,17	R\$ 23,55	R\$ 29,36	R\$ 533,4
11		SALA RECEPÇÃO PRESIDÊNCIA					R\$ 3.625,9
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 291,9
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,82	R\$ 10,44	R\$ 13,02	R\$ 49,7
11.1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,08	R\$ 14,61	R\$ 18,22	R\$ 183,6
11.1.3	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,69	R\$ 46,15	R\$ 57,54	R\$ 39,7
11.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,69	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 18,8
11.2		REVESTIMENTO					R\$ 2.142,1
11.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,64	R\$ 70,33	R\$ 87,69	R\$ 669,9
11.2.2	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	10,08	R\$ 13,21	R\$ 16,47	R\$ 166,0
11.2.3	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	10,08	R\$ 88,34	R\$ 110,14	R\$ 1.110,2
11.2.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,08	R\$ 10,10	R\$ 12,59	R\$ 126,9
11.2.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,90	R\$ 81,53	R\$ 76,72	R\$ 69,0
11.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 153,3
11.3.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	1,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 153,3
11.4		PINTURA					R\$ 1.038,5
11.4.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,08	R\$ 11,86	R\$ 14,79	R\$ 149,0
11.4.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,08	R\$ 26,95	R\$ 33,60	R\$ 338,6
11.4.3	A0025	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M²	18,76	R\$ 23,55	R\$ 29,36	R\$ 550,7
12		BANHEIRO PRESIDÊNCIA					R\$ 6.052,4
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 177,1
12.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	2,41	R\$ 52,19	R\$ 65,07	R\$ 156,8
12.1.2	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,24	R\$ 46,15	R\$ 57,54	R\$ 13,8
12.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,24	R\$ 21,90	R\$ 27,30	R\$ 6,5
12.2		REVESTIMENTOS					R\$ 3.453,0
12.2.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	3,41	R\$ 13,21	R\$ 16,47	R\$ 56,1
12.2.2	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	3,41	R\$ 88,34	R\$ 110,14	R\$ 375,5
12.2.3	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	23,07	R\$ 93,45	R\$ 116,51	R\$ 2.687,8



Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE.

Cep: 62 880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures and initials:
 - *Alu*
 - *Netalia*
 - *Alu*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA : 28/10/2024	
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
Comprovação Pré-projeto	PRÓPRIA
HORA	MES
84,4%	47,48%
85,00%	47,67%
0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
12.2.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	26,48	R\$ 10,10	R\$ 12,59	R\$ 333,3
12.3	LOUÇAS, SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS						R\$ 1.919,4
12.3.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 414,16	R\$ 516,37	R\$ 516,3
12.3.2	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	1,00	R\$ 375,53	R\$ 468,21	R\$ 468,2
12.3.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 99,88	R\$ 124,53	R\$ 124,5
12.3.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 8,44	R\$ 10,52	R\$ 10,5
12.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 36,75	R\$ 45,82	R\$ 45,8
12.3.6	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00	R\$ 130,81	R\$ 163,09	R\$ 163,0
12.3.7	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 8,38	R\$ 10,45	R\$ 20,9
12.3.8	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	1,00	R\$ 43,04	R\$ 53,66	R\$ 53,6
12.3.9	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,28	R\$ 323,57	R\$ 403,43	R\$ 516,3
12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 153,3
12.4.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	1,00	R\$ 122,96	R\$ 153,31	R\$ 153,3
12.5	PINTURA						R\$ 193,8
12.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	R\$ 21,08	R\$ 26,28	R\$ 77,2
2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,41	R\$ 11,86	R\$ 14,79	R\$ 35,6
12.5.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2,41	R\$ 26,95	R\$ 33,60	R\$ 80,9
12.6	ESQUADRIAS						R\$ 155,5
12.6.1	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 124,75	R\$ 155,54	R\$ 155,5
13	LIMPEZA FINAL						R\$ 3.001,2
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	186,30	R\$ 12,92	R\$ 16,11	R\$ 3.001,2
VALOR TOTAL:							R\$ 91.200,0

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: R\$ 91.200,00 (NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS)

ADEMAR MARINHO DE ANDRADE
JUNIOR:9247696135
3

RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA:03777429376

Amef

Aug. Natalia

Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: reallocalcoes924@gmail.com

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA : 28/10/2024		BDI : 24,68%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FORTE SEINFRA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%	MES 47,48%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI Compras e Projetos	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PROPRIA		0,00%	0,00%

1.1. ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,20000000	6.171,03	1.234,20
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	17.326,01	1.732,60
TOTAL Mão de Obra:					2.866,80
VALOR:					2.960,00
VALOR BDI (24,68%):					732,20
VALOR COM BDI:					3.692,20

2.1.1. C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,61
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02500000	24,18	0,60
TOTAL Mão de Obra:					5,21
VALOR:					5,21
VALOR BDI (24,68%):					1,29
VALOR COM BDI:					6,50

2.1.2. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92	
TOTAL Mão de Obra:					61,08	
Serviço						
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	306,43	9,19
TOTAL Serviço:					9,19	
VALOR:					70,27	
VALOR BDI (24,68%):					17,34	
VALOR COM BDI:					87,61	


2.1.3. C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10068 ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	1,03000000	1,32	1,36	
TOTAL Material:					1,36	
Mão de Obra						
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,08000000	24,16	1,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16000000	18,46	2,95
TOTAL Mão de Obra:					4,88	
VALOR:					6,81	
VALOR BDI (24,68%):					1,68	
VALOR COM BDI:					8,49	

2.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	35,87	8,61	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,61	
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,28
TOTAL Mão de Obra:					13,28	
VALOR:					21,89	
VALOR BDI (24,68%):					5,40	
VALOR COM BDI:					27,29	

2.2.1. C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)



Assinatura
Montador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024			BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
		Composições Programas	PROPRA	0,00%	0,00%		

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,41	1,08
11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	155,08	162,88
17890 REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	3,75	0,94
TOTAL Material:					164,90

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	24,16	36,24
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	18,46	32,30
TOTAL Mão de Obra:					68,54

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	311,29	7,78
TOTAL Serviço:					7,78

VALOR:	241,12
VALOR BDI (24,68%):	59,55
VALOR COM BDI:	300,67

2.3.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10112 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,09	58,09
TOTAL Material:					58,09

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,22
TOTAL Mão de Obra:					64,87

VALOR:	122,96
VALOR BDI (24,68%):	30,44
VALOR COM BDI:	153,40

2.3.2. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,35	1,38
TOTAL Material:					1,38

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	19,10	2,10
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	24,15	2,66
TOTAL Mão de Obra:					4,76

VALOR:	6,14
VALOR BDI (24,68%):	1,54
VALOR COM BDI:	7,68

2.4.1. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,39	0,31
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,38900000	1,18	1,64
TOTAL Material:					1,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	27,47	20,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	20,11	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,35

VALOR:	26,30
VALOR BDI (24,68%):	6,49
VALOR COM BDI:	32,79



Handwritten signatures and initials



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%

2.4.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,03	4,1
TOTAL Material:						4,1
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47	6,2
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,11	1,5
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,7
VALOR:						11,8
VALOR BDI (24,68%):						2,9
VALOR COM BDI:						14,7

2.4.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	4,08	0,7
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	2,56	0,7
TOTAL Material:						1,4
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,10	3,8
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,16	7,1
TOTAL Mão de Obra:						11,0
VALOR:						12,8
VALOR BDI (24,68%):						3,1
VALOR COM BDI:						15,7

2.5.1. C1338 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11181	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,23000000	7,34	1,7
11485	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,01700000	1.805,21	30,6
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,70	0,9
TOTAL Material:						33,2
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,10	19,1
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,1
TOTAL Mão de Obra:						43,2
VALOR:						76,4
VALOR BDI (24,68%):						18,8
VALOR COM BDI:						95,2

2.5.2. C2447 TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27% (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10139	ARRUELA PLÁSTICA 4X16	SEINFRA	LIN	2,88000000	0,15	0,4
11729	PREGO 18X27 GALVANIZADO	SEINFRA	LIN	2,85000000	0,05	0,1
12060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	SEINFRA	M2	1,18600000	6,19	7,3
TOTAL Material:						7,8
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,14000000	19,10	2,7
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,14000000	24,16	3,3
TOTAL Mão de Obra:						6,0
VALOR:						13,8
VALOR BDI (24,68%):						3,4
VALOR COM BDI:						17,2

2.5.3. C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	-----	-------------	----------------	-------


 Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro-Horizonta, CE
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com



Assinatura
Montalvão

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA: 28/10/2024		BDI: 24,68%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias		PROPRIA	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11501	SEINFRA	M2	1,10000000	18,21	20,03
11736	SEINFRA	KG	0,32500000	9,18	2,98
TOTAL Material:					23,01
TOTAL Mão de Obra:					1,2
VALOR:					24,21
VALOR BDI (24,68%):					5,96
VALOR COM BDI:					30,17

3.1.1. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					46,15
VALOR:					46,15
VALOR BDI (24,68%):					11,39
VALOR COM BDI:					57,54

3.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
12543	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					10,44
VALOR:					10,44
VALOR BDI (24,68%):					2,58
VALOR COM BDI:					13,02

3.1.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	SEINFRA	H	0,24000000	35,87	8,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,61
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					13,29
VALOR:					21,90
VALOR BDI (24,68%):					5,40
VALOR COM BDI:					27,30

1. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
12543	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					10,44
VALOR:					10,44
VALOR BDI (24,68%):					2,58
VALOR COM BDI:					13,02

3.1.5. C0065 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
12543	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					61,08
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	SEINFRA	M3	0,03000000	308,43	9,25
TOTAL Serviço:					9,25

Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro-Horizontais - Pacajus - CE
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: reallocacoes924@gmail.com

Kmair
Mutala

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Compostos e Projetos		PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	70,33
VALOR BDI (24,68%):	17,34
VALOR COM BDI:	87,67

3.2.1. C1952 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m (CJ)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10850	SEINFRA	UN	1,30000000	13,05	16,9
11034	SEINFRA	UN	2,60000000	25,64	66,5
11036	SEINFRA	UN	2,60000000	21,18	56,0
11152	SEINFRA	UN	1,30000000	78,55	102,1
11525	SEINFRA	UN	2,60000000	440,08	1.144,2
11743	SEINFRA	UN	2,60000000	8,13	21,1
11896	SEINFRA	UN	2,60000000	14,87	38,5
11897	SEINFRA	UN	1,30000000	14,87	19,3
11905	SEINFRA	UN	2,60000000	38,15	99,0
12190	SEINFRA	UN	1,30000000	26,34	34,2
12258	SEINFRA	M2	6,78800000	241,03	1.635,8
TOTAL Material:					3.233,3
VALOR:					3.233,3
VALOR BDI (24,68%):					797,7
VALOR COM BDI:					4.031,0

3.2.2. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	SEINFRA	UN	1,00000000	38,23	38,23
TOTAL Material:					38,23

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	2,00000000	19,10	38,2
10498	SEINFRA	H	2,00000000	24,16	48,3
TOTAL Mão de Obra:					86,5
VALOR:					124,7
VALOR BDI (24,68%):					30,8
VALOR COM BDI:					155,5

3.3.1. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003757	SINAPI	UN	0,06020000	0,39	0,23
00043626	SINAPI	KG	1,33890000	1,18	1,58
TOTAL Material:					1,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	H	0,74190000	27,47	20,37
88316	SINAPI	H	0,24730000	29,11	7,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,56
VALOR:					28,37
VALOR BDI (24,68%):					7,01
VALOR COM BDI:					35,38

3.3.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	SINAPI	L	0,22850000	18,03	4,12
TOTAL Material:					4,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	H	0,22700000	27,47	6,24
88316	SINAPI	H	0,07870000	29,11	2,29



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro-Horizonte/CE

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com



Município

Materiais

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA : 28/10/2024		BDI : 24,68%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Compostagem Própria		0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,7
VALOR:	11,8
VALOR BDI (24,68%):	2,9
VALOR COM BDI:	14,7

3.4.3. A0025 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO (M²)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10165	LIQUIBILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,15000000	12,49	1,8
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,90	0,8
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40	0,1
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,21	0,8
12098	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16000000	10,40	1,6
TOTAL Material:						5,1

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31000000	19,10	5,9
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,51000000	24,16	12,3
TOTAL Mão de Obra:						18,2
VALOR:						23,3
VALOR BDI (24,68%):						5,7
VALOR COM BDI:						29,0

3.4.1. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,06	2,1
TOTAL Material:						2,1

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	19,10	2,5
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	24,15	3,1
TOTAL Mão de Obra:						5,6
VALOR:						8,1
VALOR BDI (24,68%):						2,0
VALOR COM BDI:						10,1

3.4.2. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10988	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,62	10,6
TOTAL Material:						10,6

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,7
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,15	7,2
TOTAL Mão de Obra:						12,9
VALOR:						20,6
VALOR BDI (24,68%):						5,1
VALOR COM BDI:						25,7

3.4.3. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08	58,1
TOTAL Material:						58,1

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,7
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,2
TOTAL Mão de Obra:						64,9
VALOR:						93,6

Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro, Pacajus - CE
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com



Ass. Amândia
 Instala

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA : 28/10/2024		BDI : 24,68%																
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,05%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composição e Preços</td> <td>PROFPA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%	Composição e Preços	PROFPA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%																		
Composição e Preços	PROFPA	0,00%	0,00%																		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE																				

VALOR BDI (24,68%):	30,35
VALOR COM BDI:	153,31

4.1.1. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					61,08
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	308,43	9,25
TOTAL Serviço:					9,25
VALOR:					70,33
VALOR BDI (24,68%):					17,36
VALOR COM BDI:					87,69

4.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					10,44
VALOR:					10,44
VALOR BDI (24,68%):					2,58
VALOR COM BDI:					13,02

4.1.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	35,87	8,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,61
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					13,29
VALOR:					21,90
VALOR BDI (24,68%):					5,40
VALOR COM BDI:					27,30

4.1.4. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					46,15
VALOR:					46,15
VALOR BDI (24,68%):					11,35
VALOR COM BDI:					57,50

4.2.1. A0025 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO (M²)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15165 LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,15000000	12,49	1,87
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,90	0,83
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40	0,10
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,21	0,85
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16000000	10,40	1,66
TOTAL Materiais:					5,31
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31000000	19,10	5,92
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,51000000	24,16	12,33
TOTAL Mão de Obra:					18,25


 Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro, Horizonte - CE
 Cep. 62.880-168 Fone. 85 3411-8010/85 99678-0913
 Email: reallocacoes924@gmail.com





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA :	28/10/2024	BDI : 24,68%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	23,55
VALOR BDI (24,68%):	5,81
VALOR COM BDI:	29,36

4.3.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08	58,08
TOTAL Material:						58,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,23
TOTAL Mão de Obra:						64,88

VALOR:	122,96
VALOR BDI (24,68%):	30,35
VALOR COM BDI:	153,31

4.3.2. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	23,58	23,58
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	23,20	23,20
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,18	19,18
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	100,52	100,52
TOTAL Material:						166,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	19,10	76,40
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	24,15	96,60
TOTAL Mão de Obra:						173,00

VALOR:	339,48
VALOR BDI (24,68%):	83,78
VALOR COM BDI:	423,26

4.3.3. C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,62	10,62
TOTAL Material:						10,62

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:						12,98

VALOR:	23,60
VALOR BDI (24,68%):	5,82
VALOR COM BDI:	29,42

4.3.4. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10961	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,33	6,33
TOTAL Material:						6,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:						12,98

VALOR:	19,31
VALOR BDI (24,68%):	4,77
VALOR COM BDI:	24,08





RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA: 28/10/2024 **BDI:** 24,68%
VERSÃO:
HORA:
MES:
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
SINAPI: 2024/08 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 Complementar Projeto PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Contabilidade de C.F. 878 B.O. 05/2024 C.M.P.

4.3.5. C1205 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11087 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA M	1,00000000	7,67	7,67
TOTAL Material:				7,67
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,30000000	19,10	5,73
12312 ELETRICISTA	SEINFRA H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:				12,98
VALOR:				20,65
VALOR BDI (24,68%):				5,10
VALOR COM BDI:				25,75

4.3.6. 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI UN	1,00000000	1,28	1,28
TOTAL Material:				1,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,29500000	21,46	6,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,29500000	26,29	7,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				14,06
VALOR:				15,33
VALOR BDI (24,68%):				3,77
VALOR COM BDI:				19,10

4.3.7. 91884 LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891 LUYA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI UN	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL Material:				0,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,19700000	21,46	4,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,19700000	26,29	5,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				9,41
VALOR:				9,96
VALOR BDI (24,68%):				2,44
VALOR COM BDI:				12,40

1. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:				46,15
VALOR:				46,15
VALOR BDI (24,68%):				11,39
VALOR COM BDI:				57,54

5.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,05000000	24,16	1,21
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:				10,44
VALOR:				10,44
VALOR BDI (24,68%):				2,58
VALOR COM BDI:				13,02



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com

Amofo
ADU
Antalia



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA	VERSÃO	HORA	MES
28/10/2024	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
2024/08	COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Comissão de Licitação
Fl. 819
maio
C.M.P.

5.1.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	H	0,24000000	35,87	8,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:				8,61

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVENTE	H	0,72000000	18,46	13,25
TOTAL Mão de Obra:				13,25
VALOR:				21,90
VALOR BDI (24,68%):				5,40
VALOR COM BDI:				27,30

5.1.4. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06600000	21,46	1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23480000	25,28	6,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				7,52
VALOR:				7,52
VALOR BDI (24,68%):				1,87
VALOR COM BDI:				9,44

5.1.5. C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01530 MONTADOR	H	0,07500000	24,16	1,81
02543 SERVENTE	H	0,75000000	18,46	13,85
TOTAL Mão de Obra:				15,66
VALOR:				15,66
VALOR BDI (24,68%):				3,88
VALOR COM BDI:				19,54

5.1.6. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02320 ENCANADOR	H	0,20000000	23,48	4,70
02391 PEDREIRO	H	0,20000000	24,16	4,83
02543 SERVENTE	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:				20,61
VALOR:				20,61
VALOR BDI (24,68%):				5,09
VALOR COM BDI:				25,70

5.1.7. M01031 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE (M²)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVENTE	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:				11,08
VALOR:				11,08
VALOR BDI (24,68%):				2,74
VALOR COM BDI:				13,82

5.1.8. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	H	0,25000000	24,16	6,04
02543 SERVENTE	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:				52,19
VALOR:				52,19
VALOR BDI (24,68%):				12,89

maio
instalação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA : 28/10/2024		BDI : 24,68%																		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028:1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028:1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composição Própria		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028:1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																				
Composição Própria		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	<table border="1"> <tr> <td>VALOR COM BDI:</td> <td>65,07</td> </tr> </table>					VALOR COM BDI:	65,07															
VALOR COM BDI:	65,07																						



5.2.1. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					61,08

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	308,43	9,25
TOTAL Serviço:					9,25
VALOR:					70,33
VALOR BDI (24,68%):					17,34
VALOR COM BDI:					87,67

5.2.2. C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10068 ANDAIME METALICO DE FACHADA INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	1,03000000	1,32	1,36
TOTAL Material:					1,36

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,08000000	24,16	1,93
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,16000000	18,46	2,95
TOTAL Mão de Obra:					4,88
VALOR:					6,24
VALOR BDI (24,68%):					1,54
VALOR COM BDI:					7,78

5.2.3. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,47	1,99
00038546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	300,50	9,32
TOTAL Material:					11,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	25,97	1,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	20,11	0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,89
VALOR:					13,20
VALOR BDI (24,68%):					3,25
VALOR COM BDI:					16,45

5.2.4. C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00950000	47,71	0,45
10112 ARENOSO	SEINFRA	M3	0,02210000	39,28	0,87
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,41	1,56
TOTAL Material:					2,88

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	18,46	14,77
TOTAL Mão de Obra:					29,26
VALOR:					32,14
VALOR BDI (24,68%):					7,94
VALOR COM BDI:					40,08

Handwritten signatures and initials: "Pneuf", "A. S.", "Instalação"



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
 CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

DATA: 28/10/2024 BDI: 24,68%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



5.2.5. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	0,00050000	47,71	0,02
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	0,07300000	0,55	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	0,06000000	0,41	0,02
TOTAL Material:					0,09

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:					7,60
VALOR:					7,69
VALOR BDI (24,68%):					1,88
VALOR COM BDI:					9,57

5.2.6. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	1,10000000	47,02	51,62
TOTAL Material:					62,66

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	0,60000000	24,16	14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:					25,58
VALOR:					88,24
VALOR BDI (24,68%):					21,78
VALOR COM BDI:					110,02

5.2.7. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	1,10000000	47,02	51,62
TOTAL Material:					62,66

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	0,72000000	24,16	17,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					30,68
VALOR:					93,34
VALOR BDI (24,68%):					23,03
VALOR COM BDI:					116,37

5.2.8. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	0,42200000	3,75	1,58
TOTAL Material:					1,58

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:					8,52
VALOR:					14,35
VALOR BDI (24,68%):					3,54
VALOR COM BDI:					17,89

5.3.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signatures and notes:
 Pacajus
 Natalia



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES	47,49%
		Composição Preços	PRÓPRIA		47,67%
					0,00%

ID	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	135,41
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	148,76
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,89
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,21
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	5,37
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	21,08
TOTAL Material:					329,00

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	19,10
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	23,49

TOTAL Mão de Obra:	85,18
VALOR:	414,18
VALOR BDI (24,68%):	102,21
VALOR COM BDI:	516,37

5.3.2. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3cm (COLOCADO) (M2)

Material	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	0,59	
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	307,76	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	1,31	
TOTAL Material:					309,82

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	24,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46

TOTAL Mão de Obra:	65,91
VALOR:	375,53
VALOR BDI (24,68%):	92,68
VALOR COM BDI:	468,21

5.3.3. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	58,81	
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	26,97	
TOTAL Material:					73,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84500000	25,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	5,35

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,89
VALOR:	99,88
VALOR BDI (24,68%):	24,65
VALOR COM BDI:	124,53

5.3.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,20	
00044045 SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	5,71	
TOTAL Material:					5,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	25,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02680000	0,53

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,88
VALOR:	8,44

Handwritten signatures:
 Manoel...
 Cristiana...



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	54,44%	MES	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO		85,06%		47,67%
Composição Própria	PRÓPRIA		0,00%		0,00%



VALOR BDI (24,68%):	2,08
VALOR COM BDI:	10,52

5.3.5. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	26,78
TOTAL Material:					26,78
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	25,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09980000	20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,87
VALOR:					36,75
VALOR BDI (24,68%):					9,07
VALOR COM BDI:					45,82

5.3.6. C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,21
12128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	103,07
TOTAL Material:					103,12
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,10
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	23,48
TOTAL Mão de Obra:					27,68
VALOR:					130,81
VALOR BDI (24,68%):					32,28
VALOR COM BDI:					163,09

5.3.7. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11002	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,65
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,21
TOTAL Material:					4,86
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	23,48
TOTAL Mão de Obra:					3,89
VALOR:					8,34
VALOR BDI (24,68%):					2,07
VALOR COM BDI:					10,41

5.3.8. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,96
TOTAL Material:					30,96
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16
TOTAL Mão de Obra:					12,08
VALOR:					43,04
VALOR BDI (24,68%):					10,62
VALOR COM BDI:					53,66

5.3.9. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	253,31
TOTAL					253,31

 Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE
Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
Email: realocacoes924@gmail.com


Handwritten signatures and initials: Rui, Ustalla



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE

DATA: 28/10/2024 **BDI:** 24,68%
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 84,44% **MES:** 47,48%
SINAPI: 2024/08 COM DESONERAÇÃO **PROPRIA:** 85,06% 47,67%
 0,00% 0,00%



11580	PARAFUSO FRANCIS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	3,64	14,56
-------	---------------------------------------	---------	----	------------	------	-------

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,16	48,32
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:					58,74	
VALOR:					323,51	
VALOR BDI (24,68%):					79,86	
VALOR COM BDI:					403,37	

5.4.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
09112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08	58,08
TOTAL Material:					58,08	

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	18,10	25,60
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,20
TOTAL Mão de Obra:					59,80	
VALOR:					122,90	
VALOR BDI (24,68%):					30,30	
VALOR COM BDI:					153,20	

5.5.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,58	0,46
01100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,20	2,91
01199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,24	1,22
01347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,40	0,11
TOTAL Material:					4,10	

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,80
02395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,60
TOTAL Mão de Obra:					16,40	
VALOR:					21,00	
VALOR BDI (24,68%):					5,20	
VALOR COM BDI:					26,20	

5.5.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,03	4,10
TOTAL Material:					4,10	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47	6,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,11	1,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,20	
VALOR:					11,80	
VALOR BDI (24,68%):					2,90	
VALOR COM BDI:					14,70	

5.5.3. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003757	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,39	0,01
00043620	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,18	1,18

Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE.
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com

Rmancil
Flavio
matabela



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI:	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,67%
		Composição Programada:	PRÓPRIA		0,00%

Composto da P. 885
Associação C.M.P.

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	27,47	20,37
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	20,11	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,34
VALOR:						26,95
VALOR BDI (24,68%):						6,65
VALOR COM BDI:						33,60

5.5.4. A0025 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO (M²)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,15000000	12,49
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,90
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,21
12096	TINTA LÁTEX	SEINFRA	L	0,16000000	10,40
TOTAL Material:					3,3

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31000000	19,10	5,92
12305	PINTOR	SEINFRA	H	0,51000000	24,16	12,33
TOTAL Mão de Obra:						18,2
VALOR:						23,5
VALOR BDI (24,68%):						5,8
VALOR COM BDI:						29,3

5.6.1. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,23
TOTAL Material:					36,2

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,10	38,2
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,16	48,3
TOTAL Mão de Obra:						86,5
VALOR:						124,7
VALOR BDI (24,68%):						30,7
VALOR COM BDI:						155,5

5.6.2. C3541 MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	47,71
16108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	1,58
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,55
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,41
16114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	3,00000000	1,64
16115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,01
16109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	8,46
16111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	2,41
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,19
16112	PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	61,86
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,70
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,00
TOTAL Material:					131,1

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	24,16	90,0



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com

Amop
Montabir



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES	47,67%
Composição Pré-fixada	PRÓPRIA		0,00%



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	24,16	33,85
TOTAL Mão de Obra:						124,42
VALOR:						255,96
VALOR BDI (24,68%):						63,17
VALOR COM BDI:						319,13

6.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	24,16	1,21
12543 SERVENTE	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:				10,44
VALOR:				10,44
VALOR BDI (24,68%):				2,58
VALOR COM BDI:				13,02

6.1.2. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,07000000	24,16	1,69
12543 SERVENTE	H	0,70000000	18,46	12,92
TOTAL Mão de Obra:				14,61
VALOR:				14,61
VALOR BDI (24,68%):				3,60
VALOR COM BDI:				18,21

6.1.3. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:				46,15
VALOR:				46,15
VALOR BDI (24,68%):				11,39
VALOR COM BDI:				57,54

6.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24000000	35,67	8,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:				8,56
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:				13,29
VALOR:				21,90
VALOR BDI (24,68%):				5,40
VALOR COM BDI:				27,30

6.2.1. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	24,16	24,16
12543 SERVENTE	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:				61,08
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,03000000	308,43	9,25
TOTAL Serviço:				9,25
VALOR:				70,33
VALOR BDI (24,68%):				17,35
VALOR COM BDI:				87,68



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures and initials: Manoel, Paulo, Cristiana

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA : 28/10/2024		BDI : 24,68%																		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição Propria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composição Propria		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																				
Composição Propria		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE / PROC. JUR. MUNICIPAL DE PACAJUS-CE																						

6.2.2. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO E ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,47
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	300,50
TOTAL Material:					11,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	25,97
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,90
VALOR:					13,21
VALOR BDI (24,68%):					3,26
VALOR COM BDI:					16,47

6.2.3. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,38
85503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	47,02
TOTAL Material:					82,78

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					25,56
VALOR:					88,34
VALOR BDI (24,68%):					21,80
VALOR COM BDI:					110,14

6.2.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,75
TOTAL Material:					1,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					8,5
VALOR:					10,11
VALOR BDI (24,68%):					2,49
VALOR COM BDI:					12,59

6.2.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	43,29
TOTAL Material:					43,29

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					16,7

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	411,02
TOTAL Serviço:					1,5
VALOR:					61,5
VALOR BDI (24,68%):					15,1
VALOR COM BDI:					76,7



RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
VERSIÃO	HORA	MES	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Progressivas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



6.3.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08	58,08
TOTAL Material:						58,08
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,22
TOTAL Mão de Obra:						64,87
VALOR:						122,95
VALOR BDI (24,68%):						30,33
VALOR COM BDI:						153,28

6.4.1. 68496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003787	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,39	0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,18	1,58
TOTAL Material:						1,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	27,47	20,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	20,11	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,30
VALOR:						26,91
VALOR BDI (24,68%):						6,64
VALOR COM BDI:						33,55

6.4.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,03	4,12
TOTAL Material:						4,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47	6,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,11	1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,74
VALOR:						11,86
VALOR BDI (24,68%):						2,92
VALOR COM BDI:						14,78

6.4.3. A0025 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO (M²)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,15000000	12,49	1,87
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,90	0,83
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40	0,10
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,21	0,85
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16000000	10,40	1,66
TOTAL Material:						5,31
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31000000	19,10	5,92
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,51000000	24,16	12,29
TOTAL Mão de Obra:						18,21
VALOR:						23,52
VALOR BDI (24,68%):						5,80
VALOR COM BDI:						29,32

Real
Matilda



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE



DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições e Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

7.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					10,44
VALOR:					10,44
VALOR BDI (24,68%):					2,58
VALOR COM BDI:					13,02

7.1.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	35,87	8,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,61
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					13,29
VALOR:					21,90
VALOR BDI (24,68%):					5,40
VALOR COM BDI:					27,30

7.1.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	24,16	6,04
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					52,19
VALOR:					52,19
VALOR BDI (24,68%):					12,88
VALOR COM BDI:					65,07

7.1.4. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	21,46	1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	26,25	6,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,58
VALOR:					7,58
VALOR BDI (24,68%):					1,87
VALOR COM BDI:					9,45

7.1.5. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,48	4,70
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:					20,61
VALOR:					20,61
VALOR BDI (24,68%):					5,09
VALOR COM BDI:					25,70

7.1.5. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					46,15
VALOR:					46,15
VALOR BDI (24,68%):					11,39

 Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures: Anap, Antaka



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA: 28/10/2024 **BDI:** 24,68%
VERSIÃO
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 Comparações Propria PROPFA 0,00% 0,00%

Comissão de
 Fis. 890
 Manoel
 C.M.P.

VALOR COM BDI: 57,54

7.1.7. M01031 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE (M²)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					11,08
VALOR:					11,08
VALOR BDI (24,68%):					2,73
VALOR COM BDI:					13,81

7.2.1. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	16,46
TOTAL Mão de Obra:					61,08
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	308,43
TOTAL Serviço:					8,25
VALOR:					70,33
VALOR BDI (24,68%):					17,36
VALOR COM BDI:					87,69

7.2.2. 68476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,47
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	300,50
TOTAL Material:					11,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	25,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,80
VALOR:					13,21
VALOR BDI (24,68%):					3,26
VALOR COM BDI:					16,47

7.2.3. C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00950000	47,71
10112	ARENOSO	SEINFRA	M3	0,02210000	39,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,41
TOTAL Material:					2,88
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					28,27
VALOR:					32,15
VALOR BDI (24,68%):					7,93
VALOR COM BDI:					40,08

7.2.4. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	47,71
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	0,55



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro -Horizonte CE

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: reallocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures and notes:
 Manoel
 Instalador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
Composições Prezadas	PROFISBA	0,00%	0,00%



0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	0,41	0,02
------	------------------	---------	----	------------	------	------

Mão de Obra	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:					7,60	
VALOR:					7,68	
VALOR BDI (24,68%):					1,90	
VALOR COM BDI:					9,58	

7.2.5. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Materiais	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	47,02	51,72
TOTAL Materiais:					62,76	

Mão de Obra	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:					25,58	
VALOR:					88,34	
VALOR BDI (24,68%):					21,80	
VALOR COM BDI:					110,14	

7.2.6. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

Materiais	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	47,02	51,72
TOTAL Materiais:					62,76	

Mão de Obra	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	24,16	17,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					30,89	
VALOR:					93,45	
VALOR BDI (24,68%):					23,06	
VALOR COM BDI:					116,51	

7.2.7. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Materiais	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,75	1,58
TOTAL Materiais:					1,58	

Mão de Obra	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:					6,52	
VALOR:					10,10	
VALOR BDI (24,68%):					2,49	
VALOR COM BDI:					12,59	

7.3.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Materiais	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	135,41	135,41
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	148,76	148,76
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,89	12,89
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,21	0,12



Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures and initials: Amc, An, Natalia

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024		BDI:	24,68%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,08%	MES	47,48%
			Compreensão Proposta	PROFFBA	0,00%		0,00%

Item	Descrição	SEINFRA	UN	Quantidade	Valor	Total
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHANA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	5,37	10,74
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	21,08	21,08
TOTAL Material:						32,02

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00000000	19,10	38,20
12320	ENCANADOR	H	2,00000000	23,48	46,96
TOTAL Mão de Obra:					85,16
VALOR:					414,18
VALOR BDI (24,68%):					102,21
VALOR COM BDI:					516,37

7.3.2. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00800000	68,25	0,55
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	M2	1,00000000	307,76	307,76
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,20000000	0,41	1,31
TOTAL Material:					309,62

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	1,20000000	24,16	28,99
12543	SERVENTE	H	2,00000000	18,40	36,80
TOTAL Mão de Obra:					65,79
VALOR:					375,53
VALOR BDI (24,68%):					92,68
VALOR COM BDI:					468,21

7.3.3. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1,00000000	58,81	58,81
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52710000	26,97	14,21
TOTAL Material:					73,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84580000	25,44	21,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26650000	20,11	5,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					26,86
VALOR:					99,88
VALOR BDI (24,68%):					24,65
VALOR COM BDI:					124,53

7.3.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03320000	2,20	0,07
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	1,00000000	5,71	5,71
TOTAL Material:					5,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁLICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08450000	25,21	2,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02660000	20,11	0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,66
VALOR:					8,44
VALOR BDI (24,68%):					2,08
VALOR COM BDI:					10,52

7.3.5. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

 Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA: 28/10/2024 **BDI:** 24,68%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	26,78	26,78
TOTAL Material:					26,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	25,21	7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	20,11	2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,97
VALOR:					36,75
VALOR BDI (24,68%):					9,07
VALOR COM BDI:					45,82

7.3.6. C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,21	0,06
12128 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	103,07	103,07
TOTAL Material:					103,13

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,10	12,42
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	23,48	15,26
TOTAL Mão de Obra:					27,68
VALOR:					130,81
VALOR BDI (24,68%):					32,28
VALOR COM BDI:					163,09

7.3.7. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11082 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,65	4,65
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Material:					4,86

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	23,48	3,52
TOTAL Mão de Obra:					3,52
VALOR:					8,38
VALOR BDI (24,68%):					2,07
VALOR COM BDI:					10,45

7.3.8. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,98	30,98
TOTAL Material:					30,98

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
TOTAL Mão de Obra:					12,08
VALOR:					43,04
VALOR BDI (24,68%):					10,62
VALOR COM BDI:					53,66

7.3.9. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	253,31	253,31
11580 PARAFUSO FRANCÊS 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	3,64	14,56
TOTAL Material:					267,87

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,16	48,32

Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE.
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures: Améd, Natalia



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA: 28/10/2024 **BDI:** 24,68%
VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 64,44% **MES:** 47,48%
SINAPI: 2024/08 COM DESONERAÇÃO **PROPRIA:** 85,06% 47,67%
 Compostos e Projetos: 0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	H	0,40000000	16,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:					55,70
VALOR:					323,57
VALOR BDI (24,68%):					79,86
VALOR COM BDI:					403,43

7.4.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112 LUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08	58,08
TOTAL Material:					58,08

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,23
TOTAL Mão de Obra:					64,88
VALOR:					122,96
VALOR BDI (24,68%):					30,35
VALOR COM BDI:					153,31

7.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,58	0,46
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,20	2,91
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,24	1,20
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,40	0,16
TOTAL Material:					4,73

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:					16,35
VALOR:					21,05
VALOR BDI (24,68%):					5,20
VALOR COM BDI:					26,25

7.5.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08000000	0,39	0,03
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,18	1,58
TOTAL Material:					1,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	27,47	20,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	20,11	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,34
VALOR:					26,95
VALOR BDI (24,68%):					6,65
VALOR COM BDI:					33,60

7.5.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,03	4,11
TOTAL Material:					4,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47	6,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,11	1,52

Handwritten signatures and notes:
 - "Pintor" (signature)
 - "Instalar" (signature)
 - "Folha" (signature)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / DIRETORIA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES	47,48%
Compostagem Preço	PRÓPRIA		85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,75
VALOR:	11,86
VALOR BDI (24,68%):	2,93
VALOR COM BDI:	14,79

7.5.4. A0025 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO (M²)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,15000000	12,48
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,90
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,21
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16000000	10,40
TOTAL Material:					33,39

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31000000	19,10
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,51000000	24,16
TOTAL Mão de Obra:					43,26
VALOR:					23,56
VALOR BDI (24,68%):					5,81
VALOR COM BDI:					29,37

7.6.1. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,23
TOTAL Material:					38,23

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,10
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,16
TOTAL Mão de Obra:					43,26
VALOR:					124,7
VALOR BDI (24,68%):					36,7
VALOR COM BDI:					155,5

8.1.1. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08800000	21,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	20,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					41,76
VALOR:					7,5
VALOR BDI (24,68%):					1,8
VALOR COM BDI:					9,4

8.1.2. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	24,18
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,70000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					42,64
VALOR:					14,6
VALOR BDI (24,68%):					3,6
VALOR COM BDI:					18,2

8.1.3. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					46,1

Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA DE PACAJUS-CE	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES	47,48%
		PROPRIA			47,67%
					0,00%
					0,00%



VALOR:	46,15
VALOR BDI (24,68%):	11,39
VALOR COM BDI:	57,54

8.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	35,87	8,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,61
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:						13,29
VALOR:						21,90
VALOR BDI (24,68%):						5,40
VALOR COM BDI:						27,30

8.2.1. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007354	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,47	1,99
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	300,50	9,32
TOTAL Material:						11,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	25,87	1,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	20,11	0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,90
VALOR:						13,21
VALOR BDI (24,68%):						3,26
VALOR COM BDI:						16,47

8.2.2. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	47,02	51,72
TOTAL Material:						62,76
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58
VALOR:						88,34
VALOR BDI (24,68%):						21,80
VALOR COM BDI:						110,14

8.2.3. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,75	1,58
TOTAL Material:						1,58
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						10,10
VALOR BDI (24,68%):						2,49
VALOR COM BDI:						12,59




Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures and initials: Amil, 10/10/2024, and other marks.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI: 24,68%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,46%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CEARÁ	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

8.2.4. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	43,29	43,29
TOTAL Material:						43,29
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,62
TOTAL Mão de Obra:						16,70
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00379000	411,02	1,54
TOTAL Serviço:						1,54
VALOR:						61,53
VALOR BDI (24,68%):						15,19
VALOR COM BDI:						76,72

8.2.5. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	47,71	0,02
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	0,55	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	0,41	0,02
TOTAL Material:						0,08
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:						7,60
VALOR:						7,68
VALOR BDI (24,68%):						1,90
VALOR COM BDI:						9,58

8.3.1. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	100,12	100,12
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	99,49	99,49
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	18,20	18,20
TOTAL Material:						217,81
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	23,48	35,22
TOTAL Mão de Obra:						35,22
VALOR:						253,03
VALOR BDI (24,68%):						62,45
VALOR COM BDI:						315,48

8.3.2. C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,21	0,06
19100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SEINFRA	UN	1,00000000	55,83	55,83
TOTAL Material:						55,89
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,10	12,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	23,48	15,26
TOTAL Mão de Obra:						27,68
VALOR:						83,37
VALOR BDI (24,68%):						20,58
VALOR COM BDI:						103,95

Real LOCALIZAÇÕES E SERVIÇOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024 BDI: 24,68%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,62%
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.3.3. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2024 (UNI.P.)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003140	SINAPI	UN	0,03320000	2,20	0,07
00044945	SINAPI	UN	1,00000000	5,71	5,71
TOTAL Material:					5,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	SINAPI	H	0,09450000	25,21	2,13
88316	SINAPI	H	0,02660000	20,11	0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,66
VALOR:					8,44
VALOR BDI (24,68%):					2,09
VALOR COM BDI:					10,52

8.3.4. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	SEINFRA	UN	1,00000000	4,65	4,65
11180	SEINFRA	M	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Material:					4,86

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	SEINFRA	H	0,15000000	23,49	3,52
TOTAL Mão de Obra:					3,52
VALOR:					8,38
VALOR BDI (24,68%):					2,07
VALOR COM BDI:					10,45

8.4.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08	58,08
TOTAL Material:					58,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
12312	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,23
TOTAL Mão de Obra:					64,88
VALOR:					122,96
VALOR BDI (24,68%):					30,33
VALOR COM BDI:					153,29

8.4.2. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	SEINFRA	M	1,00000000	4,08	4,08
TOTAL Material:					4,08


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,20000000	19,10	3,82
12312	SEINFRA	H	0,20000000	24,15	4,83
TOTAL Mão de Obra:					8,65
VALOR:					12,73
VALOR BDI (24,68%):					3,14
VALOR COM BDI:					15,87

8.4.3. C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10989	SEINFRA	UN	1,00000000	10,62	10,62
TOTAL Material:					10,62


 Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com

Realoc
Instala

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024															
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	BDI:	24,68%															
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024-08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Complementares (Propria)</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024-08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Complementares (Propria)	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2024-08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Complementares (Propria)	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	19,10	5,73
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:				12,98
VALOR:				23,60
VALOR BDI (24,68%):				5,82
VALOR COM BDI:				29,42

8.4.4. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10881 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,33	6,33
TOTAL Material:					6,33

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	19,10	5,73
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:				12,98
VALOR:				19,31
VALOR BDI (24,68%):				4,77
VALOR COM BDI:				24,08

8.4.5. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,66	2,71
TOTAL Material:					2,71

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	19,10	2,48
12312 ELETRICISTA	H	0,13000000	24,15	3,14
TOTAL Mão de Obra:				5,62
VALOR:				8,33
VALOR BDI (24,68%):				2,06
VALOR COM BDI:				10,39

8.5.1. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,03	4,12
TOTAL Material:					4,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47	6,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,11	1,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,76
VALOR:					11,88
VALOR BDI (24,68%):					2,93
VALOR COM BDI:					14,77

8.5.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003787 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,39	0,31
00043620 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,18	1,58
TOTAL Material:					1,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	27,47	20,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	20,11	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,35
VALOR:					26,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024 BDI: 24,68%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44% 47,48%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI:	2024/08 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00% 0,00%



VALOR BDI (24,68%):	6,65
VALOR COM BDI:	33,60

9.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					10,44
VALOR:					10,44
VALOR BDI (24,68%):					2,58
VALOR COM BDI:					13,02

9.1.2. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	24,16	1,69
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,46	12,92
TOTAL Mão de Obra:					14,61
VALOR:					14,61
VALOR BDI (24,68%):					3,61
VALOR COM BDI:					18,22

9.1.3. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					46,15
VALOR:					46,15
VALOR BDI (24,68%):					11,39
VALOR COM BDI:					57,54

9.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,24000000	35,57	8,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,54
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					13,29
VALOR:					21,83
VALOR BDI (24,68%):					5,40
VALOR COM BDI:					27,23

9.2.1. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					61,08
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	308,43	9,25
TOTAL Serviço:					9,25
VALOR:					70,33
VALOR BDI (24,68%):					17,35
VALOR COM BDI:					87,68

9.2.2. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA : 28/10/2024		BDI : 24,68%																	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE </th> <th> VERSÃO </th> <th> HORA </th> <th> MES </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,08%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00% 0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																		
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%																			
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%																			
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00% 0,00%																			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE																				

0007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,47	1,99
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	300,50	9,32
TOTAL Material:						11,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	25,97	1,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	20,11	0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,89
VALOR:						13,21
VALOR BDI (24,68%):						3,26
VALOR COM BDI:						16,47

9.2.3. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	47,02	51,72
TOTAL Material:						62,76

Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58
VALOR:						88,34
VALOR BDI (24,68%):						21,80
VALOR COM BDI:						110,14

9.2.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,75	1,58
TOTAL Material:						1,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						16,10
VALOR BDI (24,68%):						2,49
VALOR COM BDI:						12,59

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	43,29	43,29
TOTAL Material:						43,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,62
TOTAL Mão de Obra:						16,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	411,02	1,54
TOTAL Serviço:						1,54
VALOR:						61,53
VALOR BDI (24,68%):						15,18
VALOR COM BDI:						76,72

9.3.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Proprio
Assinatura



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI:	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
		Composições Materiais:	PRÓPRIA		0,00%



19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	1,00000000	58,08	58,08
				TOTAL Material:	58,08

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15
				TOTAL Mão de Obra:	64,88
				VALOR:	122,96
				VALOR BDI (24,68%):	30,35
				VALOR COM BDI:	153,31

9.3.2. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,88
				TOTAL Material:	2,88

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	24,15
				TOTAL Mão de Obra:	5,62
				VALOR:	8,33
				VALOR BDI (24,68%):	2,06
				VALOR COM BDI:	10,39

9.4.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,58
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,18000000	18,20
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,24
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,40
				TOTAL Material:	4,73

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10
12305	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16
				TOTAL Mão de Obra:	18,35
				VALOR:	21,08
				VALOR BDI (24,68%):	5,20
				VALOR COM BDI:	26,28

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	15,03
				TOTAL Material:	4,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,75
				VALOR:	11,86
				VALOR BDI (24,68%):	2,93
				VALOR COM BDI:	14,79

9.4.3. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,39
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,18

Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro -Horizonte CE
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: reallocacoes924@gmail.com

Material



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	VERSIÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	64,44%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI:	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
			PRÓPRIA		0,00%



Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74190000	27,47	20,37
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24730000	20,11	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,34
VALOR:					26,95
VALOR BDI (24,68%):					6,65
VALOR COM BDI:					33,60

9.4.4. A0025 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO (M²)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165 LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,15000000	12,49	1,87
11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	6,90	0,83
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,40	0,10
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	1,21	0,85
12096 TINTA LATEX	L	0,16000000	10,40	1,66
TOTAL Material:				5,31

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,31000000	19,10	5,92
12395 PINTOR	H	0,51000000	24,16	12,32
TOTAL Mão de Obra:				18,24
VALOR:				23,55
VALOR BDI (24,68%):				5,81
VALOR COM BDI:				29,36

10.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	24,16	1,21
12543 SERVENTE	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:				10,44
VALOR:				10,44
VALOR BDI (24,68%):				2,58
VALOR COM BDI:				13,02

10.1.2. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,07000000	24,16	1,69
12543 SERVENTE	H	0,70000000	18,46	12,92
TOTAL Mão de Obra:				14,61
VALOR:				14,61
VALOR BDI (24,68%):				3,61
VALOR COM BDI:				18,22

10.1.3. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:				46,15
VALOR:				46,15
VALOR BDI (24,68%):				11,33
VALOR COM BDI:				57,48

10.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	H	0,24000000	35,67	8,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:				8,56

 Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures and initials:
 Arniel, Natalia



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:				13,29
VALOR:				21,90
VALOR BDI (24,68%):				5,40
VALOR COM BDI:				27,30

10.2.1. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	1,00000000	24,16	24,16
12543	SERVENTE	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:				61,08

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	0,03000000	305,43	9,25
TOTAL Serviço:				9,25
VALOR:				70,33
VALOR BDI (24,68%):				17,36
VALOR COM BDI:				87,69

10.2.2. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	0,21000000	9,47	1,99
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	0,03100000	300,50	9,32
TOTAL Material:				11,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05300000	25,97	1,38
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,02600000	20,11	0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,90
VALOR:				13,21
VALOR BDI (24,68%):				3,26
VALOR COM BDI:				16,47

10.2.3. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	1,10000000	47,02	51,72
TOTAL Material:				62,76

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,80000000	24,16	19,33
12543	SERVENTE	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:				30,41
VALOR:				88,33
VALOR BDI (24,68%):				21,78
VALOR COM BDI:				110,11

10.2.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	0,42200000	3,75	1,58
TOTAL Material:				1,58

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:				8,52



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.

Cep: 62.860-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com

Handwritten signatures and initials



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI:	2024/08 COM DESONERAÇÃO	HORA:	54,44%
		Composição Programada:	PRÓPRIA	MES:	47,67%
					0,00%



VALOR:	10,10
VALOR BDI (24,68%):	2,49
VALOR COM BDI:	12,59

10.2.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11800 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	43,29	43,29
TOTAL Material:					43,29

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,62
TOTAL Mão de Obra:					16,70

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	411,02	1,54
TOTAL Serviço:					1,54

VALOR:	61,53
VALOR BDI (24,68%):	15,19
VALOR COM BDI:	76,72

10.3.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08	58,08
TOTAL Material:					58,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,23
TOTAL Mão de Obra:					64,88

VALOR:	122,96
VALOR BDI (24,68%):	30,35
VALOR COM BDI:	153,31

10.4.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,58	0,46
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,20	2,91
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,24	1,20
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,40	0,16
TOTAL Material:					4,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:					16,35

VALOR:	21,08
VALOR BDI (24,68%):	5,20
VALOR COM BDI:	26,28

10.4.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,39	0,03
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,18	1,58
TOTAL Material:					1,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	27,47	20,34

Amoim
Monteiro



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI:	2024/08 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
		Composição Propria:	PRÓPRIA	MES:	47,48%
					85,06%
					0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24730000	20,11	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,94
VALOR:					26,95
VALOR BDI (24,68%):					6,65
VALOR COM BDI:					33,60



10.4.3. 68486 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007350	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	19,03
TOTAL Material:					4,11
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	1,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,75
VALOR:					11,86
VALOR BDI (24,68%):					2,93
VALOR COM BDI:					14,79

4. A0025 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO (M²)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,15000000	12,49
11490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,90
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,21
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16000000	10,40
TOTAL Material:					3,3
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31000000	19,10
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,51000000	24,16
TOTAL Mão de Obra:					18,3
VALOR:					23,5
VALOR BDI (24,68%):					5,8
VALOR COM BDI:					29,3

11.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					10,4
VALOR:					18,4
VALOR BDI (24,68%):					2,5
VALOR COM BDI:					13,1

11.1.2. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					14,4
VALOR:					14,4
VALOR BDI (24,68%):					3,5
VALOR COM BDI:					18,4

11.1.3. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46
TOTAL:					46,8

Handwritten signatures and initials: Sinapi, Matheus

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA : 28/10/2024		BDI : 24,68%																	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Comprovação Proposta</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Comprovação Proposta		PROPRIA	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																		
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																			
Comprovação Proposta		PROPRIA	0,00%																			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE																					



TOTAL Mão de Obra:	46,15
VALOR:	46,15
VALOR BDI (24,68%):	11,39
VALOR COM BDI:	57,54

11.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,24000000	35,67	8,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,25
TOTAL Mão de Obra:						13,25
VALOR:						21,90
VALOR BDI (24,68%):						5,40
VALOR COM BDI:						27,30

11.2.1. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02361	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						61,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	308,43	9,25
TOTAL Serviço:						9,25
VALOR:						70,33
VALOR BDI (24,68%):						17,35
VALOR COM BDI:						87,68

11.2.2. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,47	1,99
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	300,50	9,32
TOTAL Material:						11,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	25,97	1,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	20,11	0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,89
VALOR:						13,20
VALOR BDI (24,68%):						3,25
VALOR COM BDI:						16,45

11.2.3. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,38	11,04
05503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	47,02	51,77
TOTAL Material:						62,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,49
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,57
VALOR:						88,38
VALOR BDI (24,68%):						21,79
VALOR COM BDI:						110,17

Handwritten signatures and initials:
 Manoel
 Fábio
 Cristiane



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	54,44%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES	47,49%
Compras e Projetos	PRÓPRIA		85,06%
			0,00%
			0,00%

Fls. 008
C.M.P.

11.2.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,75
TOTAL Material:					1,98
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	16,46
TOTAL Mão de Obra:					8,53
VALOR:					10,10
VALOR BDI (24,68%):					2,49
VALOR COM BDI:					12,99

11.2.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	43,29
TOTAL Material:					43,29
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	16,46
TOTAL Mão de Obra:					16,70
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	MS	0,00375000	411,02
TOTAL Serviço:					1,54
VALOR:					61,53
VALOR BDI (24,68%):					15,19
VALOR COM BDI:					78,72

11.3.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08
TOTAL Material:					58,08
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15
TOTAL Mão de Obra:					64,89
VALOR:					122,96
VALOR BDI (24,68%):					30,35
VALOR COM BDI:					153,31

11.4.1. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, CCR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,03
TOTAL Material:					4,11
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,75
VALOR:					11,86
VALOR BDI (24,68%):					2,93
VALOR COM BDI:					14,79

11.4.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: realocacoes924@gmail.com

Amaj
Antônio

Real LOCAÇÕES E SERVIÇOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI: 24,68%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	47,43%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

0003787	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,39	0,03
0004326	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33800000	1,18	1,58
					TOTAL Material:	1,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,74100000	27,47	20,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,24730000	20,11	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				25,34
VALOR:				26,95
VALOR BDI (24,68%):				6,65
VALOR COM BDI:				33,60

11.4.3. A0025 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO (M²)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165 LIQUIBRILHO INCOLOR	SINAPI L	0,15000000	12,49	1,87
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SINAPI L	0,12000000	6,90	0,83
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SINAPI UN	0,25000000	0,40	0,10
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SINAPI KG	0,70000000	1,21	0,85
12096 TINTA LATEX	SINAPI L	0,16000000	10,40	1,66
TOTAL Material:				5,31

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SINAPI H	0,31000000	19,10	5,92
12395 PINTOR	SINAPI H	0,51000000	24,16	12,32
TOTAL Mão de Obra:				18,24
VALOR:				23,55
VALOR BDI (24,68%):				5,81
VALOR COM BDI:				29,36

12.1.1. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12291 PEDREIRO	SINAPI H	0,25000000	24,16	6,04
12543 SERVENTE	SINAPI H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:				52,19
VALOR:				52,19
VALOR BDI (24,68%):				12,88
VALOR COM BDI:				65,07

12.1.2. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SINAPI H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:				46,15
VALOR:				46,15
VALOR BDI (24,68%):				11,39
VALOR COM BDI:				57,54

12.1.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SINAPI H	0,24000000	35,87	8,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:				8,61
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SINAPI H	0,72000000	18,46	13,27
TOTAL Mão de Obra:				13,27
VALOR:				21,98
VALOR BDI (24,68%):				5,44
VALOR COM BDI:				27,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI: 24,68%			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SEINFRA:	2024/08 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	85,06%	47,67%	
			Composição Projeto:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

12.2.1. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. NF_07/2021 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,47	1,99
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	300,50	9,32
TOTAL Material:						11,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	25,97	1,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	20,11	0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,90
VALOR:						13,21
VALOR BDI (24,68%):						3,26
VALOR COM BDI:						16,47

12.2.2. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	47,02	51,72
TOTAL Material:						62,76

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58
VALOR:						88,34
VALOR BDI (24,68%):						21,80
VALOR COM BDI:						110,14

12.2.3. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,38	11,04
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	47,02	51,72
TOTAL Material:						62,76

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	24,16	17,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:						30,69
VALOR:						93,45
VALOR BDI (24,68%):						23,06
VALOR COM BDI:						116,51

12.2.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,75	1,58
TOTAL Material:						1,58

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						10,10
VALOR BDI (24,68%):						2,49
VALOR COM BDI:						12,59

12.3.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	MES	47,48%
Composições e Preços	PRÓPRIA		85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

ID	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA UN	1,00000000	135,41	135,41
10405	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA UN	1,00000000	148,76	148,76
11091	ENGATE CRÔMADO	SEINFRA UN	1,00000000	12,89	12,89
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,56000000	0,21	0,12
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA UN	2,00000000	5,37	10,74
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA UN	1,00000000	21,08	21,08

Mão de Obra	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	19,10	38,20
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	23,48	46,96
TOTAL Mão de Obra:				85,16
VALOR:				414,16
VALOR BDI (24,68%):				102,21
VALOR COM BDI:				516,37

12.3.2. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00800000	68,25	0,55
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA M2	1,00000000	307,76	307,76
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	3,20000000	0,41	1,31
TOTAL Material:				309,62

Mão de Obra	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	1,20000000	24,16	28,99
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:				65,91
VALOR:				375,53
VALOR BDI (24,68%):				92,66
VALOR COM BDI:				468,21

12.3.3. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI UN	1,00000000	58,81	58,81
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI KG	0,52710000	26,97	14,21
TOTAL Material:				73,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,84580000	25,44	21,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,26650000	20,11	5,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				26,86
VALOR:				99,88
VALOR BDI (24,68%):				24,65
VALOR COM BDI:				124,53

12.3.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI UN	0,03320000	2,20	0,73
00044945 SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI UN	1,00000000	5,71	5,71
TOTAL Material:				6,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,09450000	25,21	2,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,02880000	20,11	0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,97
VALOR:				8,44



Rua Joaquim Domingos Neto, n° 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE.

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email realocacoes924@gmail.com

Amey

Metalia



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Comissão de Licitação
Fis. 912
Rm 117
C.M.P.

VALOR BDI (24,68%):	2,08
VALOR COM BDI:	10,52

12.3.5. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	26,78	26,78
TOTAL Material:					26,78
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31600000	25,21	7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	20,11	2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,97
VALOR:					36,75
VALOR BDI (24,68%):					9,07
VALOR COM BDI:					45,82

12.3.6. C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,21	0,06
12128 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	103,07	103,07
TOTAL Material:					103,13
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,10	12,42
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	23,48	15,26
TOTAL Mão de Obra:					27,68
VALOR:					130,81
VALOR BDI (24,68%):					32,28
VALOR COM BDI:					163,09

12.3.7. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,65	4,65
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Material:					4,86
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	23,48	3,52
TOTAL Mão de Obra:					3,52
VALOR:					8,38
VALOR BDI (24,68%):					2,07
VALOR COM BDI:					10,45


12.3.8. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,98	30,98
TOTAL Material:					30,98
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
TOTAL Mão de Obra:					12,08
VALOR:					43,06
VALOR BDI (24,68%):					10,62
VALOR COM BDI:					53,68

12.3.9. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	253,31	253,31

Rm 117
Ass. Instalação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI: 24,68%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SINAPI	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
			Composição Propria	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Comissão de Licitação
Fl. 013
C.M.P.

Material	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
11580 PARAFUSO FRANCIS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	3,84	14,56
TOTAL Material:					267,87

Mão de Obra	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,16	49,32
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,48	7,38
TOTAL Mão de Obra:					55,70
VALOR:					323,57
VALOR BDI (24,68%):					79,66
VALOR COM BDI:					403,43

12.4.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
19112 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,08	58,08
TOTAL Material:					58,08

Mão de Obra	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,21
TOTAL Mão de Obra:					64,86
VALOR:					122,94
VALOR BDI (24,68%):					30,33
VALOR COM BDI:					153,33

12.5.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,58	0,46
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,20	2,91
11198 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,24	1,20
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,40	0,16
TOTAL Material:					4,73

Mão de Obra	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:					16,35
VALOR:					21,09
VALOR BDI (24,68%):					5,20
VALOR COM BDI:					26,29

12.5.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,03	4,10
TOTAL Material:					4,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,47	6,22
88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,11	1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,73
VALOR:					11,83
VALOR BDI (24,68%):					2,91
VALOR COM BDI:					14,74

12.5.3. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	UN	QTD	VALOR	BDI	TOTAL
00003757 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,39	0,47
00043625 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERIOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,18	1,52

Amorim
Montalva



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra com Encargos Complementares			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	27,47	20,3
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	20,11	4,9
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,3
VALOR:						26,9
VALOR BDI (24,68%):						6,6
VALOR COM BDI:						33,6

12.6.1. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154	SEINFRA	UN	1,00000000	38,23	38,2
TOTAL Material:					38,2

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,10	38,2
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,18	48,4
TOTAL Mão de Obra:						86,6
VALOR:						124,2
VALOR BDI (24,68%):						30,7
VALOR COM BDI:						155,0

13.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,46	10,8
TOTAL Mão de Obra:						10,8
VALOR:						12,6
VALOR BDI (24,68%):						3,1
VALOR COM BDI:						15,7

ADEMAR MARINHO DE ANDRADE JUNIOR: 924769613 53
 Assinado de forma digital por ADEMAR MARINHO DE ANDRADE JUNIOR: 92476961353
 Dados: 2024.10.30 16:14:38 -03'00'

RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA: 037774 29376
 Assinado de forma digital por RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA: 03777429376
 Dados: 2024.10.30 16:14:46 -03'00'

Município

Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE
 Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313
 Email: realocacoes924@gmail.com

Realocacoes

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%
Composições Prestado	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Comissão de
Fm. 915
C.M.P.

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 20	DIA 40	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,06%	R\$ 3.699,02	69,00%	31,00%	100,00%
				R\$ 2.552,32	R\$ 1.146,70	R\$ 3.699,02
2	FACHADA	11,23%	R\$ 10.240,39	100,00%		100,00%
				R\$ 10.240,39		R\$ 10.240,39
3	RECEPÇÃO PRINCIPAL	8,17%	R\$ 7.454,67	100,00%		100,00%
				R\$ 7.454,67		R\$ 7.454,67
4	PLENÁRIO	10,56%	R\$ 9.634,81	100,00%		100,00%
				R\$ 9.634,81		R\$ 9.634,81
5	BANHEIRO PLENÁRIO	11,78%	R\$ 10.739,87	100,00%		100,00%
				R\$ 10.739,87		R\$ 10.739,87
6	CIRCULAÇÃO 1 ANDAS	14,00%	R\$ 12.763,94	100,00%		100,00%
				R\$ 12.763,94		R\$ 12.763,94
7	BANHEIRO 1 ANDAS	10,46%	R\$ 9.538,50		100,00%	100,00%
					R\$ 9.538,50	R\$ 9.538,50
8	COPA / COZINHA	4,17%	R\$ 3.800,81		100,00%	100,00%
					R\$ 3.800,81	R\$ 3.800,81
9	SALA PRESIDÊNCIA	7,80%	R\$ 7.114,46	100,00%		100,00%
				R\$ 7.114,46		R\$ 7.114,46
10	SALA DIR. FINANCEIRO	3,87%	R\$ 3.533,88	100,00%		100,00%
				R\$ 3.533,88		R\$ 3.533,88
11	SALA RECEPÇÃO PRESIDÊNCIA	3,98%	R\$ 3.625,95	100,00%		100,00%
				R\$ 3.625,95		R\$ 3.625,95
12	BANHEIRO PRESIDÊNCIA	6,64%	R\$ 6.052,41		100,00%	100,00%
					R\$ 6.052,41	R\$ 6.052,41
13	LIMPEZA FINAL	3,29%	R\$ 3.001,29		100,00%	100,00%
					R\$ 3.001,29	R\$ 3.001,29
VALOR SIMPLES			R\$ 91.200,00	R\$ 67.660,29	R\$ 23.539,71	R\$ 91.200,00
VALOR ACUMULADO		100,00%	R\$ 91.200,00	R\$ 67.660,29	R\$ 91.200,00	R\$ 91.200,00

ADEMAR MARINHO DE ANDRADE JUNIOR:92476961353

Assinado de forma digital por ADEMAR MARINHO DE ANDRADE JUNIOR:92476961353
Dados: 2024.10.30 16:14:54 -03'00'

RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA:0377429376

Assinado de forma digital por RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA:0377429376
Dados: 2024.10.30 16:15:01 -03'00'

Amoip

Amoip



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA :	28/10/2024	BDI :	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Compras e Serviços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração Central	3
DF	Despesas Financeiras	1
R	Riscos	0
TOTAL		5



BENEFÍCIO		
S+G	Garantia/Seguros	0
L	LUCRO	6
TOTAL		6

I IMPOSTOS		
	PIS	0
	COFINS	3
	ISS	2
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4
TOTAL		10

BDI = 24,68%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ADEMAR MARINHO DE ANDRADE
 JUNIOR:9247696135
 3

Assinado de forma digital por ADEMAR MARINHO DE ANDRADE JUNIOR:9247696135 Data: 2024.10.30 16:15:09 -03'00'

RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA:03777429376
 29376

Assinado de forma digital por RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA:03777429376 Data: 2024.10.30 16:15:17 -03'00'

Rmeif

Flu

Costela




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

DATA :	28/10/2024	BDI :	24,68%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 1 CCM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 CCM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Prestios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	17,85
B2	Ferriados	3,71	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	11,03	11,03
B5	Licença Paternidade	0,07	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,74
B7	Dias de Chuvas	1,59	1,59
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,11
B9	Férias Gozadas	12,35	12,35
B10	Salário Maternidade	0,04	0,04
TOTAL		48,36	48,36

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	5,52
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,13
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,87
C5	Indenização Adicional	0,46	0,46
TOTAL		10,70	10,70

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	8,12
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,46
TOTAL		8,58	8,58

A + B + C + D = 84,44 47,48%

ADEMAR MARINHO DE ANDRADE JUNIOR:924769613 53
Assinado de forma digital por ADEMAR MARINHO DE ANDRADE JUNIOR:92476961353
Dados: 2024.10.30 16:15:27 -03'00'

RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA:03777 429376
Assinado de forma digital por RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA:03777429376
Dados: 2024.10.30 16:15:35 -03'00'

Amcip

Amcip

Antônia



Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro - Horizonte CE

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: reallocacoes924@gmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE	DATA:	28/10/2024	BDI:	24,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACAJUS, CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
		Composição Prestar	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	17,86
B2	Feriados	3,71	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,86
B4	13º Salário	11,10	11,10
B5	Licença Paternidade	0,06	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,74
B7	Dias de Chuvas	1,66	1,66
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,10
B9	Férias Gozadas	13,56	13,56
B10	Salário Maternidade	0,04	0,04
	TOTAL	49,69	49,69

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	5,56
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,13
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,94
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	2,65
C5	Indenização Adicional	0,47	0,47
	TOTAL	9,75	9,75

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35	8,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,47
	TOTAL	8,82	8,82

A + B + C + D = 85,06 47,00

ADEMAR MARINHO
DE ANDRADE
JUNIOR:924769613
53

Assinado de forma digital por
ADEMAR MARINHO DE
ANDRADE JUNIOR:924769613
Data: 2024.10.30 18:15:48
+0100

RAQUEL
FERNANDES
NOGUEIRA:037
77429376

Assinado de forma
digital por RAQUEL
FERNANDES
NOGUEIRA:03777429376
Data: 2024.10.30
18:15:54 -0100

Amorim

Amorim

Matilda

Rua Joaquim Domingos Neto, nº 554, Sala 01, Centro-Horizonte CE

Cep: 62.880-168 Fone: 85 3411-8010/85 9 9678-0313

Email: reallocacoes924@gmail.com